Гомогенизация декстрина

Гомогенизация 2 компонентов декстрина с помощь флюидной ложи, мощность 25м3/90мин

Реализованные проекты:

АО Крахмальный завод Гораждёвице

Накисление крахмала

Дозирование крахмала, силоксида, соляной кислоты и последующее доскональное смешивание этого сырья. Используемый смеситель FORBERG F-350. мощность оборудования 3,5 м3 смеси в час.

Пневмотранспортировка, складирование, отгрузка сыворотки

Складирование сушеной сыворотки в 2 накопителях, которые оснащены активным днищем (комплект шнеков, который выносит материал по полному диаметру накопителя и тем самым предотвращается возникновение наслоений). Каждый накопитель уложен на тензометрических датчиках (требование по торговому взвешиванию).

Под крышей каждого накопителя имеется ротационная моющая головка. Заполнение накопителей пневмотранспортированием. Сыворотка поступает через активное днище в шнековые транспортеры и потом в наполнительную насадку с встроенным фильтром (мощность 25 т / ч). Оборудование, приходящее в контакт с продуктом, из нержавеющей стали AISI 304.

Реализованные проекты:

АО Мадета, Йиндржихув Градец

ENVIRMINE spol. s r.o.
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava
tel.: 596 410 599
fax: 596 412 099
e-mail: ostrava@envirmine.cz

Pracoviště Žamberk
Orlická kasárna 733
564 01 Žamberk
tel.: 465 613 320
fax: 465 613 310
e-mail: zamberk@envirmine.cz